

Tablice 2 i 3 – Wartość prac hydroizolacyjnych wykonywanych z zastosowaniem starych i nowych technologii i ich udział w ogólnej wartości robót – opis w tekście

Tablica 2

Lp.	Rodzaj robót	Wartość robót (całkowita)	Udział procentowy	Wartość prac hydroizolacyjnych	Udział procentowy prac hydroizolacyjnych
		zł		zł	
1	Roboty w istniejącym budynku	12 730	3,13%		
2	Roboty ziemne	16 403	4,03%		
3	Roboty fundamentowe	36 954	9,08%	5 546	1,36%
4	Podłoga na gruncie	51 169	12,58%	2 384	0,59%
5	Ściany zewnętrzne - konstrukcja i wykończenie	51 284	12,61%		
6	Ściany wewnętrzne murowane - konstrukcja i wykończenie	8 954	2,20%		
7	Ścianki działowe szkieletowe - konstrukcja i wykończenie	45 049	11,07%		
8	Konstrukcja dachu, warstwy wykończeniowe, odwodnienia	121 580	29,89%		
9	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	49 127	12,08%		
10	Pozostałe prace	13 528	3,33%		
Razem		406 778	100,00%	7 930	1,95%

Tablica 3

Technologia z kosztorysu						Nowe technologie		
Lp.	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Rodzaj robót	Cena jedn.	Wartość
				zł	zł		zł	zł
3 Roboty fundamentowe								
	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław i stóp fundamentowych betonowych	m ²	24,8	47,99	1190,15	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających elastycznych nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	55,58	1378,38
	Tynk zewnętrzny kat. II na ścianach fundamentowych pod powłokę izolacyjną	m ²	110,7	29,57	3273,40	nie jest wymagany, gdy mur jest dobrze wyspoinowany		
	Izolacja pionowa wykonywana na zimno na stopach fundamentowych i ścianach fundamentowych z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	125,0	4,68	585,00	Ręczne gruntowanie podłoża i wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	53,96	6745,00
	Izolacja pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa	m ²	125,0	3,98	497,50			
Razem					5546,05	Razem		8123,38
4 Podłoga na gruncie								
	Podposadzkowa izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej	m ²	183,2	5,83	1068,06	Ręczne gruntowanie podłoża i wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	55,45	10158,44
	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie w pomieszczeniach WC	m ²	13,3	27,82	370,01	bez zmian	27,82	370,01
	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - pomieszczenia WC - pas o wysokości 20 cm nad posadzką	m ²	5,6	27,07	151,59	bez zmian	27,07	151,59
	Uszczelnienie styków posadzka - ściana brzegowych taśmą wklejaną na masę polimerową	m	31,9	24,89	793,99	bez zmian	24,89	793,99
Razem					2383,65	Razem		11474,03