

Budynek mieszkalny 60-rodzinny z lokalami usługowymi wykonany w technologii tradycyjnej (powierzchnia użytkowa 2510,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	2 090 251,37	2 134 557,97	2 178 864,55	2 157 005,75	2 118 342,19	1,02	1,04	1,03	1,01
Stan surowy nadziemia	2 613 530,96	2 696 561,25	2 779 591,57	2 723 109,30	2 638 717,07	1,03	1,06	1,04	1,01
Stan wykończeniowy	2 333 013,71	2 387 315,22	2 441 616,73	2 386 033,39	2 350 731,73	1,02	1,05	1,02	1,01
Instalacje	1 614 508,75	1 667 279,95	1 720 051,13	1 642 510,24	1 615 922,59	1,03	1,07	1,02	1,00
Razem obiekt:	8 651 304,79	8 885 714,39	9 120 123,98	8 908 658,68	8 723 713,58	1,03	1,05	1,03	1,01

Budynek mieszkalny 42-rodzinny z lokalami usługowymi wykonany w technologii tradycyjnej (powierzchnia użytkowa 3120,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	919 880,57	937 673,76	955 466,96	984 997,27	939 404,47	1,02	1,04	1,07	1,02
Stan surowy nadziemia	2 538 995,56	2 610 252,09	2 681 508,61	2 740 990,58	2 594 449,64	1,03	1,06	1,08	1,02
Stan wykończeniowy	3 218 826,15	3 303 080,58	3 387 335,01	3 350 357,01	3 261 323,02	1,03	1,05	1,04	1,01
Instalacje	1 324 398,97	1 368 335,12	1 412 271,28	1 348 956,03	1 326 313,61	1,03	1,07	1,02	1,00
Razem obiekt:	8 002 101,25	8 219 341,55	8 436 581,86	8 425 300,89	8 121 490,74	1,03	1,05	1,05	1,01

Budynek mieszkalny 25-rodzinny w technologii tradycyjnej (powierzchnia użytkowa 1220,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	227 404,85	233 183,39	238 961,93	242 785,28	231 309,20	1,03	1,05	1,07	1,02
Stan surowy nadziemia	834 178,66	858 872,03	883 565,39	873 819,93	845 621,35	1,03	1,06	1,05	1,01
Stan wykończeniowy	1 102 506,06	1 124 712,68	1 146 919,31	1 134 291,00	1 113 718,14	1,02	1,04	1,03	1,01
Instalacje	560 533,99	580 049,76	599 565,53	569 691,09	561 039,83	1,03	1,07	1,02	1,00
Razem obiekt:	2 724 623,56	2 796 817,86	2 869 012,16	2 820 587,30	2 751 688,52	1,03	1,05	1,04	1,01

Budynek mieszkalny wolnostojący 1-rodzinny w technologii tradycyjnej (powierzchnia użytkowa 260,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	47 121,46	47 863,40	48 605,34	50 987,07	48 128,15	1,02	1,03	1,08	1,02
Stan surowy nadziemia	220 483,48	227 615,32	234 747,16	233 873,41	223 064,90	1,03	1,06	1,06	1,01
Stan wykończeniowy	353 070,12	361 840,55	370 610,99	360 381,63	356 099,09	1,02	1,05	1,02	1,01
Instalacje	109 617,61	113 519,50	117 421,36	111 125,09	109 638,77	1,04	1,07	1,01	1,00
Razem obiekt:	730 292,67	750 838,77	771 384,85	756 367,20	736 930,91	1,03	1,06	1,04	1,01

Budynek mieszkalny wolnostojący 1-rodzinny w technologii tradycyjnej (powierzchnia użytkowa 120,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	71 373,39	72 547,38	73 721,36	76 256,50	73 258,93	1,02	1,03	1,07	1,03
Stan surowy nadziemia	150 734,67	154 838,01	158 941,36	161 407,70	153 715,73	1,03	1,05	1,07	1,02
Stan wykończeniowy	163 773,18	167 768,79	171 764,40	168 945,46	165 358,81	1,02	1,05	1,03	1,01
Instalacje	69 732,98	72 015,91	74 298,83	71 823,58	70 207,84	1,03	1,07	1,03	1,01
Razem obiekt:	455 614,22	467 170,09	478 725,95	478 433,24	462 541,31	1,03	1,05	1,05	1,02

Budynek mieszkalny wolnostojący 1-rodzinny z bali drewnianych (powierzchnia użytkowa 142,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	48 444,03	49 537,08	50 630,13	51 476,28	49 206,61	1,02	1,05	1,06	1,02
Stan surowy nadziemia	215 578,49	222 097,79	228 617,11	223 511,53	216 677,37	1,03	1,06	1,04	1,01
Stan wykończeniowy	167 435,36	171 675,33	175 915,30	175 041,41	170 318,56	1,03	1,05	1,05	1,02
Instalacje	72 235,07	74 808,97	77 382,87	73 492,88	72 373,25	1,04	1,07	1,02	1,00
Razem obiekt:	503 692,95	518 119,17	532 545,41	523 522,10	508 575,79	1,03	1,06	1,04	1,01

Szkoła podstawowa w technologii tradycyjnej (powierzchnia użytkowa 4130,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	1 284 915,71	1 312 890,13	1 340 864,55	1 369 136,25	1 307 116,42	1,02	1,04	1,07	1,02
Stan surowy nadziemia	4 086 556,55	4 206 027,46	4 325 498,38	4 316 998,31	4 152 764,42	1,03	1,06	1,06	1,02
Stan wykończeniowy	3 949 628,76	4 067 219,22	4 184 809,67	4 088 092,42	3 997 135,46	1,03	1,06	1,04	1,01
Instalacje	1 900 167,40	1 945 149,72	1 990 132,08	1 927 420,20	1 902 749,19	1,02	1,05	1,01	1,00
Razem obiekt:	11 221 268,42	11 531 286,53	11 841 304,68	11 701 647,18	11 359 765,49	1,03	1,06	1,04	1,01

Przedszkole w technologii szkieletowej (powierzchnia użytkowa 1205,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	860 655,76	875 311,25	889 966,74	945 671,38	893 580,82	1,02	1,03	1,10	1,04
Stan surowy nadziemia	955 070,12	982 951,53	1 010 832,96	1 027 330,33	969 566,46	1,03	1,06	1,08	1,02
Stan wykończeniowy	967 155,54	990 456,47	1 013 757,39	1 001 725,16	978 934,89	1,02	1,05	1,04	1,01
Instalacje	842 010,64	872 495,91	902 981,15	856 627,45	842 987,67	1,04	1,07	1,02	1,00
Razem obiekt:	3 624 892,06	3 721 215,16	3 817 538,24	3 831 354,32	3 685 069,84	1,03	1,05	1,06	1,02

Przedszkole w technologii tradycyjnej (powierzchnia użytkowa 803,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	142 424,12	145 666,92	148 909,72	155 115,03	145 174,54	1,02	1,05	1,09	1,02
Stan surowy nadziemia	657 727,37	675 319,56	692 911,73	693 544,12	665 038,49	1,03	1,05	1,05	1,01
Stan wykończeniowy	909 135,16	931 413,18	953 691,17	952 525,26	924 610,41	1,02	1,05	1,05	1,02
Instalacje	387 801,34	400 555,30	413 309,24	399 531,46	390 222,70	1,03	1,07	1,03	1,01
Razem obiekt:	2 097 087,99	2 152 954,96	2 208 821,86	2 200 715,87	2 125 046,14	1,03	1,05	1,05	1,01

Świetlica wiejska w technologii tradycyjnej (powierzchnia użytkowa 963,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	546 546,04	559 468,67	572 391,32	628 144,74	576 742,00	1,02	1,05	1,15	1,06
Stan surowy nadziemia	1 076 159,55	1 104 865,95	1 133 572,36	1 113 815,76	1 086 311,42	1,03	1,05	1,03	1,01
Stan wykończeniowy	1 201 666,53	1 238 820,62	1 275 974,68	1 337 131,69	1 258 982,60	1,03	1,06	1,11	1,05
Instalacje	411 495,40	426 450,46	441 405,51	419 113,47	411 839,41	1,04	1,07	1,02	1,00
Razem obiekt:	3 235 867,52	3 329 605,70	3 423 343,87	3 498 205,66	3 333 875,43	1,03	1,06	1,08	1,03

Pawilon handlowy w technologii tradycyjnej (powierzchnia użytkowa 719,00 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan zerowy-surowy podziemia	188 208,19	192 425,37	196 642,53	205 415,58	191 406,41	1,02	1,04	1,09	1,02
Stan surowy nadziemia	631 750,51	649 846,87	667 943,24	676 592,61	641 759,84	1,03	1,06	1,07	1,02
Stan wykończeniowy	594 871,45	604 673,77	614 476,10	634 183,99	608 038,84	1,02	1,03	1,07	1,02
Instalacje	299 809,40	308 328,72	316 848,06	304 499,40	300 001,94	1,03	1,06	1,02	1,00
Razem obiekt:	1 714 639,55	1 755 274,73	1 795 909,93	1 820 691,58	1 741 207,03	1,02	1,05	1,06	1,02

Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego (powierzchnia 11120 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Roboty ziemne	302 808,74	302 809,87	302 811,00	302 811,34	302 808,74	1,00	1,00	1,00	1,00
Podbudowa	317 755,81	324 866,61	331 977,40	495 688,70	405 504,81	1,02	1,04	1,56	1,28
Nawierzchnia	485 029,68	500 787,52	516 545,36	485 029,68	485 029,68	1,03	1,06	1,00	1,00
Elementy dróg	560 708,36	578 085,10	595 461,86	653 279,67	607 773,27	1,03	1,06	1,17	1,08
Razem obiekt:	1 666 302,59	1 706 549,10	1 746 795,62	1 936 809,39	1 801 116,50	1,02	1,05	1,16	1,08

Parking osiedlowy o nawierzchni z betonu asfaltowego (powierzchnia 3900 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Roboty ziemne	186 015,46	186 015,50	186 015,55	186 015,56	186 015,46	1,00	1,00	1,00	1,00
Podbudowa	175 794,75	180 080,76	184 366,77	280 122,77	228 552,53	1,02	1,05	1,59	1,30
Nawierzchnia	208 547,79	215 323,64	222 099,48	208 547,79	208 547,79	1,03	1,06	1,00	1,00
Elementy dróg	182 015,50	187 758,92	193 502,35	210 811,06	196 339,97	1,03	1,06	1,16	1,08
Razem obiekt:	752 373,50	769 178,82	785 984,15	885 497,18	819 455,75	1,02	1,04	1,18	1,09

Kładka pieszo-rowerowa nad jezdnią, technologia monolityczna żelbetowa, nawierzchnia żywiczno-poliuretanowa (71,4 m²)	Wartość robót (materiały bez Kz)	Wartość robót (Kz=5%)	Wartość robót (Kz=10%)	Wartość robót (materiały z Kz)	Wartość robót (materiały z Kz ekstra)	wsp. kol.2/kol.1	wsp. kol.3/kol.1	wsp. kol.4/kol.1	wsp. kol.5/kol.1
Opis robót	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ustroje nośne	248 049,87	252 197,68	256 345,50	257 400,22	251 605,51	1,02	1,03	1,04	1,01
Wyposażenie pomostu	23 916,04	24 774,10	25 632,15	24 214,64	24 015,58	1,04	1,07	1,01	1,00
Roboty przyobiektowe	13 561,34	13 813,92	14 066,51	13 962,44	13 743,20	1,02	1,04	1,03	1,01
Razem obiekt:	285 527,25	290 785,70	296 044,16	295 577,30	289 364,29	1,02	1,04	1,04	1,01